

**Construcția rețelelor de
canalizare și a stației de epurare
a com. Leuseni, r-nul Hincești
(s. Nou, s. Vechi, s. Feteasca)
N02/2022-A-PG-SP1**

Formular Nr. 1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 7-2-1
Amenajarea teritoriului. Stația de pompare a apei uzate SP-1. Platforma A**

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Sistematizare verticală		
1	TsC19B1	Săpătura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului până la 10 m, în teren catg. II	100 m ³	0,200
2	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II - (neasuns de sol)	100 m ³	0,400
3	TsI50A1	Transportarea pământului cu autobasculanta la distanța de 1 km	t	68,000
4	DI96	Compactarea rambleului pământ de catg. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă (Indiguire a suprafeței)	100 m ³	0,600
5	TsC19A1	Săpătura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului până la 10 m, în teren catg. I (Solul vegetal cu substanțe excedente la decopertarea h=0.5m)	100 m ³	0,750
6	TsI50A2	Transportarea pământului cu autobasculanta la distanța de 2 km	t	90,000
7	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I	100 m ³	0,750
		Capitolul 2. Imbracaminte rutieră din piatră spartă-100m²		
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv.	100 m ³	0,200

9	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	15,000
10	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	18,000
11	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru strada BP100.30.15	m	45,000
		Capitolul 3. Trotuar-imbracaminte din dale de trotuar -15m2		
12	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,500
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,250
14	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	15,000
15	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare - BP100.20.8	m	22,000
		Capitolul 4. Gardul metalic (17sec 41m)		
16	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d=4.2 (panou din sirma de otel d=4,2 mm - 17 buc; stilpi ECO 18 L-2,4 m 61*35*1 - 17 buc; capac patrat -17buc; element de fixare ECO 40 zincat - 68 buc; beton M150 - 1.224 m3)	m	41,000
17	CK14A	Poarta metalica cu inaltimea H=1,80m latimea 5,00 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm - 9.0 m2; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,5 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)	m2	9,000
18	CK14A	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea1.0 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,8 m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)	m2	1,800
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Cornier din otel	kg	66,850
20	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb	t	0,067

		si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv		
		Capitolul 5. Spatii verzi		
21	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,040
22	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	4,000
23	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi -artar	buc	4,000
24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	0,740
25	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	0,800

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.