

**Constructia retelelor de
canalizare si a statiei de epurare
a com.Leuseni, r-nul Hincesti
(s.Nou,s.Vechi,s.Feteasca)
N02/2022-C-PG-SEAU**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 7-1-1
Amenajarea teritoriului. Statia de epurare a apei uzate. Platforma C.**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Sistemizare verticala		
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	10,700
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (Surplus de sol)	100 m3	8,700
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	1 479,000
4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Indiguire a suprafetei)	100 m3	2,000
5	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Solul vegetal cu substante excendent la decopertarea h=1.3m)	100 m3	10,650
6	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	1 278,000
7	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	10,650
		Capitolul 2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta-400m2		
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100 m3	0,800

1	2	3	4	5
9	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	60,000
10	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	72,000
11	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru strada BP100.30.15	m	220,000
		Capitolul 3. Trotuar-imbracaminte din dale de trotuar -415m2		
12	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	41,500
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	62,250
14	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	415,000
15	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare - BP100.20.8	m	180,000
		Capitolul 4. Gardul metalic (50sec 124m)		
16	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d-4.2 (panou din sirma de otel d=4,2 mm - 50 buc; stilpi ECO 18 L-2,4 m 61*35*1 50 buc; capac patrat -50buc; element de fixare ECO 40 zincat - 200 buc; beton M150 -3.6 m3)	m	124,000
17	CK14A	Poarta metalica cu inaltimea H=1,80m latimea 5,00 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm - 9.0 m2; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,5 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)	m2	9,000
18	CK14A	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 1.0 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,8 m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)	m2	1,800
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Cornier din otel	kg	66,850
20	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat	t	0,067

1	2	3	4	5
		de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv		
		Capitolul 5. Spatii verzi		
21	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,210
22	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	21,000
23	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi -artar	buc	21,000
24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	4,100
25	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	1,600

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.