

**Construcția rețelelor de
canalizare și a stației de epurare
a com. Leuseni, r-nul Hincești
(s. Nou, s. Vechi, s. Feteasca)
N02/2022-B-PG-SP2**

Formular Nr. 1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 7-3-1
Amenajarea teritoriului. Stația de pompare a apei uzate SP-2. Platforma B**

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|--------|-----------------------------|---|--------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Capitolul 1. Sistematizare verticală | | |
| 1 | TsC19B1 | Săpătura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului până la 10 m, în teren catg. II | 100 m ³ | 0,800 |
| 2 | TsC03F1 | Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II - (neasuns de sol) | 100 m ³ | 3,200 |
| 3 | TsI50A1 | Transportarea pământului cu autobasculanta la distanța de 1 km | t | 544,000 |
| 4 | DI96 | Compactarea rambleului pământ de catg. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă (Indiguire a suprafeței) | 100 m ³ | 4,000 |
| 5 | TsC19A1 | Săpătura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului până la 10 m, în teren catg. I (Solul vegetal cu substanțe excedente la decopertarea h=1.3m) | 100 m ³ | 2,250 |
| 6 | TsI50A2 | Transportarea pământului cu autobasculanta la distanța de 2 km | t | 270,000 |
| 7 | TsC51A | Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I | 100 m ³ | 2,250 |
| | | Capitolul 2. Imbracaminte rutieră din piatră spartă-25m² | | |
| 8 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv. | 100 m ³ | 0,050 |

| | | | | |
|----|--------|---|----|---------|
| 9 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 3,750 |
| 10 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 4,500 |
| 11 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru strada BP100.30.15 | m | 140,000 |
| | | Capitolul 3. Trotuar-imbracaminte din dale de trotuar -25m2 | | |
| 12 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 2,500 |
| 13 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 3,750 |
| 14 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 25,000 |
| 15 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare - BP100.20.8 | m | 11,000 |
| | | Capitolul 4. Gardul metalic (19sec 46.7m) | | |
| 16 | CO06B3 | Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d-4.2 (panou din sirma de otel d=4,2 mm - 19 buc; stilpi ECO 18 L-2,4 m 61*35*1 - 19 buc; capac patrat -19buc; element de fixare ECO 40 zincat - 76 buc; beton M150 - 1.368 m3) | m | 46,700 |
| 17 | CK14A | Poarta metalica cu inaltimea H=1,80m latimea 5,00 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm - 9.0 m2; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,5 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3) | m2 | 9,000 |
| 18 | CK14A | Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 1.0 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,8 m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3) | m2 | 1,800 |
| 19 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Cornier din otel | kg | 66,850 |
| 20 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb | t | 0,067 |

| | | | | |
|----|-------------|--|---------|-------|
| | | si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | | |
| | | Capitolul 5. Spatii verzi | | |
| 21 | 47-02-039-8 | Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii | 100 buc | 0,080 |
| 22 | TsH109A | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi | buc | 8,000 |
| 23 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi -artar | buc | 8,000 |
| 24 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 0,900 |
| 25 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | 3,000 |

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.